

Przedmiar

SOSW NR 1 - Szwedzka 42 - Usunięcie skutków powodzi - Roboty remontowe

Data: 2010-11-18
Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8 Roboty malarskie
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 LIKWIDACJA ZAPADNIĘCIA CHODNIKA Z KOSTKI			
1 KNR 231/810/1 P.A. Rozebranie kostki	29,076		m2
2 KNR 231/102/5 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10·cm	29,076		m2
3 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV	29,076		m2
4 KNR 231/116/5 Podbudowy z żużla wielkopieczowego, na chodnikach, rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm	29,076		m2
5 KNR 231/116/6 Podbudowy z żużla wielkopieczowego, na chodnikach, rozścielane ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy	29,076	2,00	m2
6 KNR 231/511/1 (2) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa - KOSTKA Z ODZYSKU	29,076	0,90	m2
7 KNR 231/511/1 (2) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa - KOSTKA NOWA	29,076	0,10	m2
8 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km	3,082		m3
9 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km	3,082	19,0	m3
10 Gruz - opłata za składowanie	3,082		m3
2 REMONT JADALNI			
11 KNP 2/1110/2 (6) Szlifowanie posadzek lastrykowych, posadzka jednobarwna, szlifierka mechaniczna, szlifowanie dwukrotne, powierzchnia pomieszczenia ponad 8·m2	50,205		m2
12 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	50,205		m2
13 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	50,205		m2
14 KNR 202/701/10 P.A. Kanały wewnątrz budynku; obramowanie z kątownika stal nierdzewna 30x10x2 mm (wys. jak płytki)	11,400		m
15 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda zwykła - Płytki w KARO R*1.30, M*1.03 R= 1.000*1.30 = 1,300 M= 1.000*1.03 = 1,030 S= 1.000 = 1,000	50,205		m2
16 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek - Pas cokołowy (1-rząd płytek wys. 25 cm)	7,815		m2
17 KNR 401/621/1 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, do 2·m2, 2-krotnie	7,815		m2
18 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	7,815		m2
19 KNR 202/830/1 Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych z płytek na klej, przygotowanie podłoża - P.A. Pod uzupełnienia w dolnym rzędzie fliz	7,815		m2
20 KNRW 202/841/3 Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 20x25 cm - P.A. Uzupełnienie dolnego rzędu fliz płytkami 20x25 cm	7,815		m2
21 ORGB 202/842/2 Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, pomieszczenia ponad 8·m2 - sztukowanie R*2 R= 1.000*2 = 2,000 M= 1.000 = 1,000 S= 1.000 = 1,000	2,750		m
22 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią	50,205		m2

	Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
23	KNRW 401/1216/1 P.A. Zabezpieczenie fliz folią (R*1.50, M + taśma malarska= 1 mb/m2) R= 1.000*1.50 = 1,500 M= 1.000 = 1,000 S= 1.000 = 1,000	64,039		m2
24	KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5·m2	72,130		m2
25	KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	72,130		m2
26	KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne - Akryl biały	56,820		m2
27	KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Akryl kolor	15,310		m2
28	KNR 401/904/1 Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych, skrócenie od strony dolnej	1,000		szt
29	IKNR 202/1107/1 (1) Kalk. Indywid. Montaż listew maskujących podłogowych o długości do 1.0 mb (R=0.75rg, M - listwa maskująca al l=1mb - 1 szt, kołki rozporowe 5,3 szt M inne=2%)	1,000		szt
30	KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km	0,268		m3
31	KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km	0,268	19,0	m3
32	Gruz - opłata za składowanie	0,268		m3
3	WYMIANA 2 SZT. ZASUW BURZOWYCH W PIWNICY			
33	KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15·cm	0,800		m3
34	KNR 401/106/1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z odrzuceniem na odległość do 3·m	3,200		m3
35	KNR 405/204/3 Wymiana zasuw żeliwnej kielichowej uszczelnionej folia aluminiowa zasawa żeliwna o średnicy nominalnej 150 mm - BURZOWA	2,000		szt
36	KNR 401/106/3 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, zasypanie ziemią z ukopów	3,200		m3
37	KNR 202/1101/1 (1) Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły - B-15	0,680		m3
38	KNR 401/803/1 Uzupełnienie posadzek i cokoliczków cementowych jednolitych, posadzka , 1.0-5.0·m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na ostro	4,000		m2
39	KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km	0,800		m3
40	KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km	0,800	19,0	m3
41	Gruz - opłata za składowanie	0,800		m3
4	PRZEDSIONEK JADALNI - FLIZOWANIE			
42	KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią	6,970		m2
43	KNR 401/1202/8 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia do 5·m2	19,660		m2
44	ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	19,660		m2
45	KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	1,600		m2
46	KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża - P.A. Sufit w łuku R*1.20 R= 1.000*1.20 = 1,200 M= 1.000 = 1,000 S= 1.000 = 1,000	18,060		m2
47	KNR 202/829/7 P.A. Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x25, metoda kombinowana - fajansowe	1,600		m2
48	KNR 202/830/5 P.A. Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych z płytek 15x15 na klej, metoda kombinowana - sufity łukowe	18,060		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
5 REMONT MAGAZYNU SPOŻYWCZEGO			
49 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	1,000		szt
50 KNR 401/702/6 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 30·cm	5,100		m
51 KNR 401/320/2 Obsadzenie ościeżnic, krat i balustrad stalowych, ściany z cegły, ościeżnice, otwór do 2,0·m2	1,800		m2
52 KNR 202/1019/8 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, wzmocnione - M=0 R= 1.000 = 1,000 M= 1.000*0.0 = 0,000 S= 1.000 = 1,000	1,800		m2
53 Kalk. Indywid. Dostawa drzwi technicznych wewnętrznych metalowych pełnych lakierowanych na gotowo "90"	1,000		szt
54 KNR 401/920/20 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z sztyldami	1,000		szt
55 KNR 401/920/27 P.A. Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: wkładka do zamka	1,000		szt
56 KNR 401/920/26 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: zamki wpuszczane wielozastawkowe - Dodatkowy zamek	1,000		szt
57 KNR 401/708/2 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25·cm	5,100		m
58 KNR 401/707/5 (2) Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami	5,100		m
59 KNR 401/804/8 Zerwanie cokolika	18,440		m
60 KNP 2/1110/2 (6) Szlifowanie posadzek lastrykowych, posadzka jednobarwna, szlifierka mechaniczna, szlifowanie dwukrotne, powierzchnia pomieszczenia ponad 8·m2	21,527		m2
61 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	21,527		m2
62 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	21,527		m2
63 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda zwykła	21,527		m2
64 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią	21,527		m2
65 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	30,857		m2
66 KNR 401/619/5 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany trudno dostępne, do 5·m2	10,142		m2
67 KNR 401/621/3 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, do 5·m2, 2-krotnie	10,142		m2
68 KNR 401/621/4 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, do 5·m2, każde następne	10,142		m2
69 KNR 401/716/2 (2) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5·m2	30,857		m2
70 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	31,717		m2
71 KNR 202/829/6 P.A. Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x25, metoda zwykła	31,717		m2
72 ORGB 202/842/2 Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, pomieszczenia ponad 8·m2 R= 1.000*2 = 2,000 M= 1.000 = 1,000 S= 1.000 = 1,000	3,440		m
73 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrabanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5·m2	25,427		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
74 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	25,427		m2
75 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany i sufity wewnętrzne - Akryl biały	25,427		m2
76 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km	0,995		m3
77 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km	0,995	19,0	m3
78 Gruz - opłata za składowanie	0,995		m3
6 WYMIANA DRZWI W KORYTARZU			
79 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	4,000		szt
80 KNR 401/320/2 Obsadzenie ościeżnic, krat i balustrad stalowych, ściany z cegły, ościeżnice, otwór do 2,0·m2	6,800		m2
81 KNR 202/1019/8 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, wzmocnione - M=0 R= 1.000 = 1,000 M= 1.000*0.0 = 0,000 S= 1.000 = 1,000	6,800		m2
82 Kalk. Indywid. Dostawa drzwi technicznych wewnętrznych metalowych pełnych lakierowanych na gotowo "90" i "80"	3,000		szt
83 Kalk. Indywid. Dostawa drzwi technicznych wewnętrznych metalowych lakierowanych na gotowo - małe szklenie "80"	1,000		szt
84 KNR 401/920/20 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z szyldami	4,000		szt
85 KNR 401/920/27 P.A. Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: wkładka do zamka	4,000		szt
86 KNR 401/920/26 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: zamki wpuszczane wielozastawkowe - Dodatkowy zamek	4,000		szt
87 KNR 401/707/5 (2) Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami	40,400		m
88 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km	0,340		m3
89 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km	0,340	19,0	m3
90 Gruz - opłata za składowanie	0,340		m3
91 KNR 401/1212/8 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty z prętów ozdobnych, 2-krotne	2,000		m2
7 KL. SCHOD - CZĘŚĆ BEZ BIEGU			
92 KNR 401/804/8 Zerwanie cokolika	6,370		m
93 KNP 2/1110/2 (5) Szlifowanie posadzek lastrykowych, posadzka jednobarwna, szlifierka mechaniczna, szlifowanie dwukrotne, powierzchnia pomieszczenia do 8·m2	6,533		m2
94 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	6,533		m2
95 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	6,533		m2
96 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda zwykła - Pom. do 10 m2, Płytki w KARO R*1.30*1.20, M*1.03 R= 1.000*1.30*1.20 = 1,560 M= 1.000*1.03 = 1,030 S= 1.000 = 1,000	6,533		m2
97 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią	6,533		m2
98 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	11,148		m2
99 KNR 401/619/5 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany trudno dostępne, do 5·m2	6,139		m2
100 KNR 401/621/3 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, do 5·m2, 2-krotnie	6,139		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
101 KNR 401/621/4 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, do 5·m2, każde następne	6,139		m2
102 KNR 401/711/3 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu)	11,147		m2
103 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	10,675		m2
104 KNR 202/829/6 P.A. Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x25, metoda zwykła	10,675		m2
105 ORGB 202/842/1 Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, pomieszczenia do 8·m2	17,200		m
106 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5·m2	13,117		m2
107 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	13,117		m2
108 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne - Akryl biały	7,187		m2
109 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Akryl Kolor	13,117		m2
110 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km	0,314		m3
111 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km	0,314	19,0	m3
112 Gruz - opłata za składowanie	0,314		m3
8 REMONT KORYTARZA Z KORYTARZYKIEM			
113 KNR 401/804/8 Zerwanie cokolika	15,480		m
114 KNP 2/1110/2 (5) Szlifowanie posadzek lastrykowych, posadzka jednobarwna, szlifierka mechaniczna, szlifowanie dwukrotne, powierzchnia pomieszczenia do 8·m2	3,040		m2
115 KNP 2/1110/2 (6) Szlifowanie posadzek lastrykowych, posadzka jednobarwna, szlifierka mechaniczna, szlifowanie dwukrotne, powierzchnia pomieszczenia ponad 8·m2	9,872		m2
116 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	12,912		m2
117 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	12,912		m2
118 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda zwykła - Pom. do 10 m2, Płytki w KARO R*1.30*1.20, M*1.03 R= 1.000*1.30*1.20 = 1,560 M= 1.000*1.03 = 1,030 S= 1.000 = 1,000	12,912		m2
119 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	27,615		m2
120 KNR 401/619/5 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany trudno dostępne, do 5·m2	8,679		m2
121 KNR 401/621/3 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, do 5·m2, 2-krotnie	8,679		m2
122 KNR 401/621/4 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, do 5·m2, każde następne	8,679		m2
123 KNR 401/304/1 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cem-wap, ceglami	0,084		m3
124 KNR 401/711/3 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu)	27,615		m2
125 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	26,390		m2
126 KNR 202/829/6 P.A. Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x25, metoda zwykła	26,390		m2

18.11.2010

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
127 ORGB 202/842/1 Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, pomieszczenia do 8·m2	24,500		m
128 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią	12,832		m2
129 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5·m2	22,827		m2
130 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	22,827		m2
131 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne - Akryl biały	14,115		m2
132 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Akryl Kolor	8,712		m2
133 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km	0,768		m3
134 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km	0,768	19,0	m3
135 Gruz - opłata za składowanie	0,768		m3
9 WYMIANA DRZWI DO SZATNI			
136 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	1,000		szt
137 KNR 401/702/5 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 20·cm	5,000		m
138 KNR 401/320/2 Obsadzenie ościeżnic, krat i balustrad stalowych, ściany z cegły, ościeżnice, otwór do 2,0·m2	1,600		m2
139 Dostawa ościeżnicy stalowej malowanej na gotowo	1,000		szt
140 KNR 202/1017/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, do 1.6·m2	1,600		m2
141 KNR 401/920/20 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z szyldami	1,000		szt
142 KNR 401/920/27 P.A. Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: wkładka do zamka	1,000		szt
143 KNR 401/708/2 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25·cm	5,000		m
144 KNR 401/707/5 (2) Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami - P.A. ospoinowanie przy flizach i uzupełnienia	5,000		m
10 REMONT ŚCIAN - SZATNIA I MAG. JARZYN			
145 KNR 401/534/8 P.A. Prowizoryczne zabezpieczenie (z rozebraniem) posadzek na czas robót płytą pilśniową twardą	28,641		m2
146 KNRW 402/141/1 Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	2,000		szt
147 KNRW 402/234/4 (1) Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, zlewozmywak blaszany ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych, odpływ na korek PVC	1,000		kpl
148 KNRW 402/234/6 (1) Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, umywalka, odpływ na korek PVC	1,000		kpl
149 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	2,912		m2
150 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	57,378		m2
151 KNR 401/804/8 Zerwanie cokolika	28,780		m
152 KNR 401/619/5 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany trudno dostępne, do 5·m2	19,050		m2
153 KNR 401/621/3 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, do 5·m2, 2-krotnie	19,050		m2
154 KNR 401/621/4 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, do 5·m2, każde następne	19,050		m2

18.11.2010

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
155 KNR 401/711/3 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu)	57,378		m2
156 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	55,140		m2
157 KNR 202/829/6 P.A. Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x25, metoda zwykła	55,140		m2
158 ORGB 202/842/1 Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, pomieszczenia do 8·m2	7,460		m
159 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5·m2	39,071		m2
160 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	39,071		m2
161 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne - Akryl biały	30,103		m2
162 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - Akryl kolor	8,968		m2
163 KNR 215/115/1 Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15·mm - Z DEMONTAŻU	2,000		szt
164 KNR 215/220/5 (2) Zlewozmywak na szafce, stalowy - Z DEMONTAŻU	1,000		szt
165 KNR 215/221/2 (2) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego - Z DEMONTAŻU	1,000		szt
166 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km	1,536		m3
167 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km	1,536	19,0	m3
168 Gruz - opłata za składowanie	1,536		m3
11 REMONT POM. GOSPODARCZEGO			
169 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	3,000		szt
170 KNR 401/702/4 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 15·cm	5,000		m
171 KNR 401/320/2 Obsadzenie ościeżnic, krat i balustrad stalowych, ściany z cegły, ościeżnice, otwór do 2,0·m2	4,800		m2
172 Dostawa ościeżnicy stalowej FD7	2,000		szt
173 KNR 401/1209/10 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0·m2 - ościeżnice	1,600		m2
174 KNR 202/1017/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, do 1.6·m2	3,200		m2
175 KNR 202/1019/8 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, wzmocnione - M=0 R= 1.000 = 1,000 M= 1.000*0.0 = 0,000 S= 1.000 = 1,000	1,600		m2
176 Kalk. Indywid. Dostawa drzwi technicznych wewnętrznych metalowych pełnych lakierowanych na gotowo "80"	1,000		szt
177 KNR 401/920/20 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z szyldami	3,000		szt
178 KNR 401/920/27 P.A. Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: wkładka do zamka	3,000		szt
179 KNR 401/920/26 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: zamki wpuszczane wielozastawkowe - Dodatkowy zamek	1,000		szt
180 KNR 401/708/1 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 15·cm	5,000		m
181 KNR 401/707/5 (2) Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami	25,000		m
182 KNR 401/804/8 Zerwanie cokołika	15,720		m

18.11.2010

	Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
183	KNP 2/1110/2 (5) Szlifowanie posadzek lastrykowych, posadzka jednobarwna, szlifierka mechaniczna, szlifowanie dwukrotne, powierzchnia pomieszczenia do 8·m2	11,369		m2
184	ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	11,369		m2
185	KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	11,369		m2
186	KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda zwykła - Pom. do 10 m2 R*1.20 R= 1.000*1.20 = 1,200 M= 1.000 = 1,000 S= 1.000 = 1,000	11,369		m2
187	KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią	11,369		m2
188	KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	26,720		m2
189	KNR 401/619/5 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany trudno dostępne, do 5·m2	16,828		m2
190	KNR 401/621/3 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, do 5·m2, 2-krotnie	16,828		m2
191	KNR 401/621/4 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, do 5·m2, każde następne	16,828		m2
192	KNR 401/716/1 (2) Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5·m2	12,480		m2
193	KNR 401/711/3 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu)	14,240		m2
194	ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	10,880		m2
195	KNR 202/829/6 P.A. Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x25, metoda zwykła	10,880		m2
196	ORGB 202/842/2 Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, pomieszczenia ponad 8·m2 R= 1.000*2 = 2,000 M= 1.000 = 1,000 S= 1.000 = 1,000	12,900		m
197	ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	2,640		m2
198	KNR 202/1120/6 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30·cm, cokolik 15·cm, metoda kombinowana	17,600		m
199	KNR 401/1206/5 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne	26,400		m2
200	KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5·m2	34,394		m2
201	KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	34,394		m2
202	KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany i sufity wewnętrzne - Akryl biały	34,394		m2
203	KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km	0,992		m3
204	KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km	0,992	19,0	m3
205	Gruz - opłata za składowanie	0,992		m3

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jedn.	Ilość
1.	Betoniarze grupa II	r-g	1,8972
2.	Blacharze grupa II	r-g	5,44179
3.	Brukarze grupa III	r-g	12,66551
4.	Cieśle grupa II	r-g	0,771
5.	Malarze grupa II	r-g	39,53461
6.	Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II	r-g	1,36
7.	Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III	r-g	0,7
8.	Murarze grupa II	r-g	30,95076
9.	Posadzkarz-płytkarz II	r-g	224,10956
10.	Posadzkarz-płytkarz III	r-g	140,98193
11.	Robocizna	r-g	86,02011
12.	Robotnicy	r-g	32,92768
13.	Robotnicy budowlani	r-g	15,876
14.	Robotnicy grupa I	r-g	381,98667
15.	Robotnicy grupa II	r-g	69,71114
16.	Stolarze grupa II	r-g	19,166
17.	Tynkarze grupa III	r-g	107,10291
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):			1 171,2029

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
1.	Benzyna do lakierów	dm3	0,1288
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa)	m3	0,7004
3.	Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm	szt	31,248
4.	Cement portlandzki "25" z dodatkami	kg	891,1084
5.	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	kg	56,9412
6.	Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25·mm	m3	0,00716
7.	Drzwi wew. techniczne metalowe pełne	kpl	5
8.	Drzwi wew. techniczne metalowe szklone	kpl	1
9.	Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych - kolorowa	dm3	13,1866
10.	Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych biała	dm3	49,35985
11.	Farba ftalowa nawierzchniowa	dm3	0,166
12.	Farba olejna do gruntowania	dm3	2,9068
13.	Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	2,3736
14.	Folia aluminiowa zwykła grubości 0.01-0.02·mm	kg	4,16
15.	Folia polietylenowa budowlana osłonowa	m2	61,93057
16.	Gips budowlany szpachlowy	kg	62,0898
17.	Gips budowlany zwykły	kg	0,1056
18.	Grunt pokostowy	dm3	4,752
19.	Gruz - opiłata za składowanie	m3	9,095
20.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1,43205
21.	Kątownik ze stali nierdzewnej 10x30x2 mm	m	11,628
22.	Klamka z szyldem	kpl	9
23.	Kołki rozporowe plastikowe fi 6 mm	szt	5,3
24.	Korek do rur PVC kanalizacji wewnętrznej, Fi·50·mm	szt	2
25.	Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi·15·mm	szt	8
26.	Kostka brukowa betonowa grubości 6·cm, kolorowa	m2	2,98029
27.	Kratka wentylacyjna blaszana z żaluzją surowa 14x14·cm	szt	0,4992
28.	Króciec żeliwny przelotowy bosy AC-B Fi·150·mm	szt	4
29.	Listwa wykoń. z PCW rozmiar 9-10 mm	m	70,1066
30.	Listwy aluminiowe maskujące dł. 1 mb	szt	1
31.	Mydło maziste (szare) 65%	kg	4,98576
32.	Nasuwka żeliwna ciśnieniowa niedzielona do połączeń sztywnych 150·mm	szt	2
33.	Ościeżn.stal. do śc.mur. mal.wg RAL "90"	szt	1
34.	Ościeżnice drzwiowe stalowe typu FD 7	szt	2
35.	Papier ścierny elektrokorundowy	szt	15,6552
36.	Piasek	m3	2,2185
37.	Piasek do zapraw	m3	4,78037
38.	Płyta pilśniowa twarda zwykła grubości 5,0 mm	m2	6,30102
39.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30·cm	m2	109,50021
40.	Płytki fajansowe szkliwione gładkie kolor 15x15cm	m2	19,3242
41.	Płytki fajansowe szkliwione gładkie kolor 25x20cm	m2	147,57024
42.	Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm3	1,1352
43.	Skrzydła płyt. wejść.pełne, białe (D10,D11	szt	3
44.	Sucha zaprawa do spoinowania	kg	145,45665

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
45.	Szpachlówka celulozowa	dm3	0,12
46.	Szpachlówka olejno-żywiczna na tynki, biała	dm3	13,6488
47.	Środek do odgrzybiania murów "Atlas MYKOS"	kg	10,89
48.	Środek do odgrzybiania murów "Ceresit CT99"	dm3	1,11755
49.	Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt "bezzropuszczalnikowy" "Ceresit·CT·17"	dm3	57,8164
50.	Taśma malarska	m	64,039
51.	Tłuczeń z żużla wielkopiecowego	t	4,25091
52.	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	1 269,2311
53.	Wkładka do zamka	szt	9
54.	Woda	m3	1,59118
55.	Woda przemysłowa	m3	0,6106
56.	Zamek drzwiowy wpuszczany z bębenkiem i dźwignią	szt	6
57.	Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,0114
58.	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych	kg	1 870,8879
59.	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych	kg	23,445
60.	Zasuwa burzowa żel. fi 150 mm (samoczynna)	szt	2

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość
1.	Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	6,43848
2.	Piła do cięcia kostki	m-g	0,7269
3.	Samochód dostawczy do 0.9·t (1)	m-g	0,33
4.	Samochód skrzyniowy (1)	m-g	0,144
5.	Samochód skrzyniowy do 5·t (1)	m-g	10,4605
6.	Środek transportowy (1)	m-g	7,75735
7.	Środek transportowy (1)	m-g	0,82289
8.	Walec statyczny samojezdny 10·t (1)	m-g	0,74434
9.	Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6·t	m-g	1,25899
10.	Wciągarka ręczna 3-5·t	m-g	5,238
11.	Wibrator powierzchniowy do 225·kg	m-g	3,77988
12.	Wyciąg	m-g	5,71634
13.	Wyciąg	m-g	4,18388
14.	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t	m-g	0,402
15.	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t	m-g	9,68572
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń):			57,68927

Tabela elementów scalonych

	Nazwa elementu	Wartość z narzutami
1	LIKWIDACJA ZAPADNIĘCIA CHODNIKA Z KOSTKI	
2	REMONT JADALNI	
3	WYMIANA 2 SZT. ZASUW BURZOWYCH W PIWNICY	
4	PRZEDSIONEK JADALNI - FLIZOWANIE	
5	REMONT MAGAZYNU SPOŻYWCZEGO	
6	WYMIANA DRZWI W KORYTARZU	
7	KL. SCHOD - CZĘŚĆ BEZ BIEGU	
8	REMONT KORYTARZA Z KORYTARZYKIEM	
9	WYMIANA DRZWI DO SZATNI	
10	REMONT ŚCIAN - SZATNIA I MAG. JARZYN	
11	REMONT POM. GOSPODARCZEGO	